

План мероприятий по подготовке к отопительному
периоду 2025/2026 годов систем теплоснабжения и теплопотребления
МБОУ «СОШ № 25 с. Романовка»

№ п/п	Перечень работ, мероприятий	Ед. изм	Кол- во	Планируемый период выполнения работ (мес)	Планируемая стоимость мероприятий, руб	Обоснование мероприятий (представление надзорных органов, АО, смета, контракт, предписание, техобследование)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Произвести промывку системы отопления	сист	1	Май 2025	19 320,28	Требования п.9.2.9 Правил технической эксплуатации энергоустановок, утв.(приказ Минэнерго России 24.03.2003 № 115) и подпункта 11.5.1 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду (приказ Минэнерго РФ от 13.11.2024 № 2234)
2.	Произвести испытания на плотность и прочность (гидравлические испытания) системы отопления			Июль 2025	77 281,13	Локальный сметный расчёт № 12, п.11.5.5 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утв. Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234
3.	Провести осмотр системы отопления на предмет течей, герметичность радиаторов и регистров, запорной и регулирующей арматуры.	сист	1	01.02.25 – 05.03.25	x	Акт весеннего осмотра от 05.03.2025
4.	Провести ремонт системы отопления: устранение течей, замена запорной арматуры (вентили, краны)	сист	1	01.06.25 – 30.09.25	4 306,00	Акт весеннего осмотра от 05.03.2025, ведомость объёма работ № 25-25
5.	Провести комплекс подготовительных работ в котельной: - прочистка с разборкой пазух, боровов котлов в количестве 3шт; - прочистка основного борова дымовой трубы;	котельн ая	1	июнь - сентябрь 2025	125010,00	Акт весеннего осмотра от 05.03.2025, ведомость объёма работ № 25-25

	- промывка и гидравлическое испытание котлов; - выполнить замену насосов в котельной (1 подпиточный, 2 циркуляционных); -заменить трубопровод подпитки системы отопления от бака запаса воды Ду 50; - заменить на котлах манометры -5шт; термометры -5 шт			До 30.09.2025		
6.	Провести регулировку: дверных доводчиков; оконных стеклопакетов			Сентябрь 2025	х	Акт весеннего осмотра от 05.03.2025
8.	Замена узла учёта холодной воды Ду76	узел	1	Июнь 2025	22000,00	Акт весеннего осмотра от 05.03.2025, ведомость объёма работ № 25-25
10.	Произвести подключение радиатора отопления в столовой, замена врезок	сист	1	01.06.25 – 30.09.25	5800,00	Акт весеннего осмотра от 05.03.2025, ведомость объёма работ № 25-25
11.	Заключение муниципального контракта на поставку угля, завоз твёрдого топлива на котельную	шт.	1	сентябрь-октябрь 2025	1 553 921,83	пункт 5 пост. Адм.ШМО № 115 от 23.01.2025

Зам. директора по АХЧ

Директор школы

Костюкова Т.В.

Насушный А.И.

